



COMMUNE DE VILLARS-SAINT-CROIX

Municipalité

**AU CONSEIL GÉNÉRAL DE
LA COMMUNE DE ET À
VILLARS-SAINT-CROIX**

PRÉAVIS MUNICIPAL N° 02/2026

**RELATIF À UNE DEMANDE DE CRÉDIT DE CHF 65'000.- POUR LE REMPLACEMENT
D'UNE CONDUITE D'EAU POTABLE AU CHEMIN EN VIGNY**

Table des matières

1.	Préambule.....	2
2.	Contexte.....	2
3.	Projet	2
4.	Devis	2
5.	Subventions	3
6.	Procédure d'autorisation	3
7.	Amortissement	3
8.	Conclusion	4

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil général,

1. Préambule

L'objet du présent préavis est une demande de crédit de construction d'un montant de CHF 65'000.-, subside de l'ECA non déduit, pour le remplacement d'une conduite d'eau potable sise au chemin En Vigny.

2. Contexte

Cette conduite en fonte d'un diamètre de 125 mm est ancienne et en mauvais état.

Ce tronçon a subi plusieurs fuites ces dernières années.

De plus, cette conduite est sous-dimensionnée pour les développements futurs de la Commune et de son réseau d'eau potable.

3. Projet

Cette conduite en fonte date de 1971. Le plan n°2536-101 ci-joint montre la situation existante.

La conduite sera remplacée par une nouvelle conduite en matière synthétique (tuyau en PE, PN10, DN 160/141mm).

Le projet prévoit le remplacement de la conduite existante entre la borne hydrante N° 5 et le chemin de la Vue des Alpes pour une longueur d'environ 93 m.

Elle sera posée pour le tronçon « Sud » sous la chaussée du domaine public (DP 2) et pour le tronçon « Nord » dans la zone herbeuse de la parcelle N° 12 propriété de la Commune (école).

Voir plan n°2536-102.

4. Devis

Le budget pour le remplacement de la conduite d'eau potable est basé sur les prix des offres des entreprises de génie civil et de sanitaire.

Les montants indiqués ci-après ne tiennent pas compte des éventuelles subventions à recevoir.

Devis estimatif des travaux		A charge de la commune		
Base : offres d'entreprises et prix d'expérience (+/- 10%)		Travaux subventionnables	Travaux non subventionnables	Total
Version du 04.11.2025		CHF	CHF	CHF
1	Génie civil	24'300.00	1'800.00	26'100.00
1.1	Travaux de génie civil	24'300.00	1'800.00	26'100.00
2	Appareillage	22'200.00	1'500.00	23'700.00
2.1	Appareillage	22'200.00	1'500.00	23'700.00
3	Travaux divers	3'700.00	500.00	4'200.00
3.1	Ensemencement	1'200.00		1'200.00
3.2	Marquage et signalisation		500.00	500.00
3.3	Demande de subvention ECA	2'500.00		2'500.00
4	Divers et imprévus	5'100.00	400.00	5'500.00
4.1	Divers et imprévus 10%	5'100.00	400.00	5'500.00
Total (HT)		55'300.00	4'200.00	59'500.00
5	TVA 8.1%	4'479.30	340.20	4'819.50
Total (TTC)		59'779.30	4'540.20	64'319.50
TOTAL (TTC) ARRondi		60'000.00	5'000.00	65'000.00

5. Subventions

Ces travaux devraient être subventionnés par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA).

Cette demande sera transmise auprès de l'ECA après l'approbation du présent préavis.

6. Procédure d'autorisation

S'agissant d'un projet de remplacement de la conduite d'eau potable, le projet sera transmis auprès de la plateforme APREAU (Annonce des Projets de Réseau d'EAU) de l'ECA.

7. Amortissement

Conformément à l'article 17 du règlement sur la comptabilité des communes (RCCom), la durée d'amortissement du crédit de CHF 65'000.- pour le remplacement d'une conduite d'eau potable au chemin En Vigny est de 60 ans.

8. Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil général, de bien vouloir accepter nos propositions en adoptant la résolution suivante :

Le Conseil général de Villars-Ste-Croix

- **Vu le préavis municipal n°02/2026 ;**
- **Ouï le rapport de la/des commission/s chargée/s d'étudier ce projet ;**
- **Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour ;**


Décide

- **D'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 65'000.- pour le remplacement d'une conduite d'eau potable au chemin En Vigny ;**
- **De financer CHF 65'000.- par la trésorerie courante ;**
- **De porter au budget de fonctionnement, dès la fin des travaux, l'adaptation des charges usuelles d'exploitation ;**
- **Le montant sera amorti par un amortissement budgétaire par le compte 71000.3300.00.**

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 24 novembre 2025.

Municipal responsable du dicastère : Nicola Cassetta.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic  Georges Cherix



La secrétaire  Barbara Kammermann

Annexes : plan n°2536-101
plan n°2536-102

A participé à l'élaboration du présent préavis : Chevalier SA, bureau d'ingénieurs



COMMUNE DE VILLARS-ST-CROIX

Remplacement d'une conduite d'eau potable

Format : 0.69 m²

Echelle : 1:250

En Vigny

SITUATION

Réseaux existants

Chevalier SA

Bureau d'ingénieurs

14 rue de la Vallée

14000 Villars-St-Croix

03 83 83 83 83

Plan N° :

2536 - 101

Relevé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Départ de modification

EXISTANT

PROJET

A SUPPRIMER

NON RENDU ENERGIE

GAZ

EAU POTABLE

VANNE

BORNE HYDRANTE

EMBOUCHURE



COMMUNE DE VILLARS-ST-CROIX

Remplacement d'une conduite d'eau potable

Format : 0.68 m²

Echelle : 1:250

En Vigny

SITUATION

Projet

Chevalier SA

Bureau d'ingénieurs

Projet Chevalier SA

Remplacement d'une conduite d'eau potable

Plan N°

2536 - 102

Etat

Etat de modification

LEGENDE :

EXISTANT

PROJET

A SUPPRIMER

NOUVEAU CÂBLE

GAZ

EAU POTABLE

VOIE

BOULEVARD

EMBOUCHE

